

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (D.Q.E.)

Procédure adaptée

Travaux de restauration hydrologique de la zone humide de l'Etang de Mandallaz et du nant des Moulins – Allonzier-la-Caille (74)

Code : ASTERS-2026-ETAL

L'ACHETEUR :

Asters, Conservatoire d'espaces naturels de Haute-Savoie

60 avenue de Novel - 74000 ANNECY

Tél. : 04.50.66.47.51 – Fax : 04.50.66.47.52

contact@cen-haute-savoie.org

**RESTAURATION DU NANT DES MOULINS ET DE LA ZONE HUMIDE DE L'ETANG
A ALLONZIER LA CAILLE (DEPT. 74)**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Numéro et intitulé du poste		Unité	Quantité	Prix HT unitaire	Montant HT
1	TRAVAUX PRELIMINAIRES				
1.1	INSTALLATION ET REPLIEMENT DE CHANTIER	F	1		
1.2	IMPLANTATION DES OUVRAGES ET PIQUETAGE	F	1		
1.3	OUVRAGES PROVISOIRES ET DERIVATIONS	F	1		
1.4	DEPOSE ET EVACUATION DE DRAINS AGRICOLES ENTERRES	F	1		
1.5	DOSSIER DE RECOLEMENT	F	1		
1.6	RAMASSAGE ET EVACUATION DE DECHETS EN DECHARGE	F	1		
1.7	TRAVAUX EN REGIE	H	80		
Total 1 : Travaux préliminaires					
2	TRAVAUX FORESTIERS				
2.1	FAUCHAGE/DEBROUSSAILLAGE	m ²	10 000		
2.2	LIBERATION DES EMPRISES (Abattage de sujets ligneux situés sur l'emprise des terrassement y.c. dessouchage et broyage des rémanents)	m ²	2 500		
Total 2 : Travaux forestiers					
3	FOURNITURE DE MATERIAUX ET VEGETAUX				
3.1	FOURNITURE DE MATERIAUX GRAVELEUX Diamètre 50 -100 mm pour confection d'un substrat biogène	m ³	60		
3.2	PRELEVEMENT DE MOTTES DE PLANTES HELOPHYTES	U	350		
3.3	PRELEVEMENT DE BOUTURES DE SAULES	U	100		
3.4	COLLECTE/FOURNITURE DE MELANGE GRAINIER	m ²	1 000		
Total 3 : Fourniture de matériaux et végétaux					

**RESTAURATION DU NANT DES MOULINS ET DE LA ZONE HUMIDE DE L'ETANG
A ALLONZIER LA CAILLE (DEPT. 74)**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Numéro et intitulé du poste		Unité	Quantité	Prix HT unitaire	Montant HT
4	MISE EN ŒUVRE DES AMENAGEMENTS				
4,1	TERRASSEMENTS EN DEBLAI				
4.1.1	Terrassement et mise en forme du lit du ruisseau	m ³	700		
4.1.2	Etrepage	m ³	2 000		
4.1.3	Terrassement du merlon	m ³	50		
4.2	TERRASSEMENTS EN REMBLAI				
4.2.1	Rehaussement du lit	m ³	120		
4.2.2	Mise en place de matériaux graveleux	m ³	60		
4.3	EVACUATION DES EXCEDENTS DE TERRASSEMENT	m ³	2 630		
4.4	REPRISE ET MISE EN PLACE DE SOUCHES ET GRUMES AU SEIN DU LIT	U	15		
4.5	PLANTATION DE MOTTES DE PLANTES HELOPHYTES	U	350		
4.6	PLANTATION DE BOUTURES DE SAULES	U	100		
4.7	ENSEMENCEMENT (Berges et accès)	m ²	1 000		
Total 4 : Mise en œuvre des aménagements					

**RESTAURATION DU NANT DES MOULINS ET DE LA ZONE HUMIDE DE L'ETANG
A ALLONZIER LA CAILLE (DEPT. 74)**

DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)

Numéro et intitulé du poste		Unité	Quantité	Prix HT unitaire	Montant HT
5	GARANTIE ET SUIVI DES AMENAGEMENTS (1ère année de végétation jusqu'à la réception des travaux)				
5.1	GARANTIE ET SUIVI DES MOTTES DE PLANTES HELOPHYTES	U	350		
5.2	GARANTIE ET SUIVI DES BOUTURES DE SAULES	U	100		
5.3	GARANTIE ET SUIVI DES ENSEMENCEMENTS	m ²	1 000		
5.4	SUIVI DES ESPECES EXOTIQUES ENVAHISSANTES	F	1		
Total 5 : Garantie et suivi des aménagements					
RECAPITULATIF 1 - Travaux préliminaires 2 - Travaux forestiers 3 - Fourniture de matériaux et végétaux 4 - Mise en œuvre des aménagements 5 - Garantie et suivi des aménagements					
Total H.T. : RESTAURATION DU NANT DES MOULINS ET DE LA ZONE HUMIDE DE L'ETANG A ALLONZIER LA CAILLE (DEPT. 74) TVA 20 % Total T.T.C. : RESTAURATION DU NANT DES MOULINS ET DE LA ZONE HUMIDE DE L'ETANG A ALLONZIER LA CAILLE (DEPT. 74)					